

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πινακίδες ονομάτων για το Μικροβιολογικό εργαστήριο _ Ισόγειο Κτηρίου 2

Σχετικό το:

Α/Α 119 - 26/03/ 2025 αίτημα χορήγησης υλικού ΠΑΓΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ).

Υπ' αριθμ. Πρωτ.: 9432/12-03-2025.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ:

A/A	ΘΕΣΗ	ΕΙΔΟΣ - ΥΛΙΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αριθμός τεμαχίων
1	ΚΤΗΡΙΟ 2 _Ισόγειο.	ΒΑΣΗ: Plexiglas. Γράμματα: εκτύπωση Στήριξη με αποστάτες.	Εσωτερικού χώρου, <u>με τοποθέτηση</u> , η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην είσοδο Μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Ισόγειο Κτ2. Η τοποθέτηση θα γίνει σε αντικατάσταση της παλιάς υπάρχουσας. Απαιτείται ικανή στερέωση με κατάλληλα ούπα και ανάρτηση της νέας πινακίδας με αποστάτες ίνοξ. Το κείμενο που θα φέρει, θα δοθεί σε συνεννόηση με το τμήμα. Ενδεικτικών διαστάσεων 70Χ50 εκατοστά.	1
2	ΚΤΗΡΙΟ 2 _Ισόγειο.	ΒΑΣΗ: Plexiglas Γράμματα: εκτύπωση επικόλληση	Εσωτερικού χώρου, <u>με τοποθέτηση</u> , η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην είσοδο Μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Ισόγειο Κτ2. Το κείμενο που θα φέρει, σε συνεννόηση με το τμήμα. 30πλ.Χ15υψος σε εκατοστά	1
3	ΚΤΗΡΙΟ 2 _Ισόγειο.	ΒΑΣΗ: Plexiglas διάφανο. Γράμματα: εκτύπωση Μπλε. Επικόλληση.	Εσωτερικού χώρου, <u>με τοποθέτηση</u> , η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην είσοδο Μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Ισόγειο Κτ2. Το κείμενο που θα φέρει, σε συνεννόηση με το τμήμα. 30πλ.Χ15υψος σε εκατοστά	1

Συνολικά (3) τρείς πινακίδες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Οι ανωτέρω νέες πινακίδες είναι διαφόρων διαστάσεων, έτσι ώστε να παρέχονται με πληρότητα, σαφήνεια και ευκρίνεια, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες στους χρήστες του κτιρίου.

Οι ανωτέρω Διαστάσεις δίνονται ενδεικτικά και κάθε μία από τις ανωτέρω χρειάζεται να προσαρμοστεί στις διαστάσεις του διατιθέμενου χώρου καθώς και του υλικού επάνω στο οποίο αναρτάται η πινακίδα.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την υπεύθυνη του τμήματος. Στον ανωτέρω πίνακα φαίνονται και οι θέσεις τοποθέτησης.

ΥΛΙΚΑ:

Ολόκληρο το σώμα της κάθε πινακίδας θα αποτελείται από υλικό plexiglass και εκτυπωμένο το κείμενο. Η στήριξη με αποστάτες ή επικόλληση.

Να είναι αντοχής και ικανά στηριγμένες.

Τα κείμενα θα δοθούν σε συνεννόηση με Τεχνική Υπηρεσία και τους Υπεύθυνους του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Πριν την τελική παραγγελία θα πρέπει να έχει δοθεί από τον ανάδοχο, κατά περίπτωση, «μακέτα» προσχεδίου ονομάτων πάνω στην οποία θα συμφωνήσει η υπεύθυνη του χώρου.

Για όλες τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω, να υπάρχει η δυνατότητα από το συνεργείο τοποθέτησης για μικροεργασίες που πιθανών να χρειαστούν κατά την τοποθέτηση, όπως ενδεικτικά αναφέρεται, στηρίξεις των νέων πινακίδων και τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Με την ανάθεση των εργασιών νοείται ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των Γενικών και Ειδικών Όρων και Απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Για διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ή για πιθανές παραδρομές τις Τεχνικής Περιγραφής, ο ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες και οδηγίες που θα δοθούν εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
3. Προ της συντάξεως της προσφοράς του, να επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκομείου.
4. Πριν ξεκινήσει η κατασκευή / τοποθέτηση, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
5. Για όλες τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω, να υπολογίζονται και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του έργου. Να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία. Να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητα του, στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και προσωπικό και δική του οικονομική επιβάρυνση.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικές εργασίες στο νοσοκομείο.

Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα 23/ 04 / 2025